

PROJEKT: Erschließung des Baugebietes
 "Nördliche Kunkheide" in der
 Gemeinde Anklam

AUFTRAGGEBER: Gemeinde Anklam und
 Wasserverband Bersenbrück
ZEITRAUM: 2020-2021

BAUKOSTEN: 2,4 Mio. EUR

LEISTUNGEN:

- Lph. 1-9 gem. HOAI Verkehrsanlagen und
 Ingenieurbauwerke
- örtliche Bauüberwachung

Abwassertechnische und verkehrliche Erschließung
 des Baugebietes mit ca. 120 Grundstücken. Zur
 Ableitung des Abwassers werden ca. 3.000 m Regen-
 und Schmutzwasserkanäle mit Nennweiten zwischen
 DN 200 und DN 1000 verlegt. Zur Rückhaltung des
 Regenwassers wird ein Regenrückhaltebecken mit
 einem Retentionsvolumen von 2.400 m³ hergestellt.
 Die verkehrliche Erschließung umfasst das Herstellen
 einer Baustraße in Asphaltbauweise und einer
 Linksabbiegespur innerhalb einer Kreisstraße.

Ziel der Maßnahme ist es, das Baugebiet in einen
 nutzbaren Zustand zu versetzen, sodass die
 Grundstücke bebaut werden können und somit der
 Bedarf an Wohnflächen in der Gemeinde Anklam
 gedeckt wird.

